枣环许可字〔2025〕23号

枣庄市生态环境局
关于佳巢（山东）新型建筑材料有限公司
年产 200000 吨绿色功能型墙体材料项目
（一期）环境影响报告表的批复

佳巢（山东）新型建筑材料有限公司：

你公司报送的《年产 200000 吨绿色功能型墙体材料项目（一期）环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于山东省枣庄市薛城区陶庄煤炭深加工循环经济产业区内（陶庄镇人民政府北 1500 米）。项目建成后产能为年产 10000 吨砂浆、100 万 m²保温板，主要建设内容为：建设 1 座生产车间，布置砂浆生产线 1 条、保温板生产线 2 条；车间内同时布置有原料区、成品区；配套建设危废存储等环保设施。项目总投资 5000 万元，其中环保投资 30 万元。

根据环境影响报告表内容，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司报告表所列建设项目的地点、工艺、规模 and 环境保护对策

措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。按照枣庄市《市直部门大气污染防治技术导则》（2023年简化版）等文件要求，严格制定扬尘防治方案，落实扬尘治理措施，在施工期间对施工区域进行定期洒水。施工非道路移动机械及载重车辆使用新能源车辆或国六及以上车辆。并落实场地进出车辆冲洗措施。生活污水经化粪池处理运至周边农田堆肥。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。加强施工期噪声管理，对施工机械采取降噪措施，合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）不得进行高噪声施工。生活垃圾和一般固废除就地利用的外收集后由环卫部门定期清运。安装符合要求的视频监控及 β 射线法PM₁₀扬尘监测设备，保证施工现场全覆盖，并与主管部门联网。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。

（二）强化大气污染防治措施。

砂浆生产线投料上料废气、混合搅拌废气、包装码垛等工序的含尘废气全部经集尘罩收集后通过密闭管道输送至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒DA001高空排放。砂浆生产线自动包装机在罐装封口处设置负压除尘收集系统，经密闭管道收集脉冲布袋除尘器处理后，由15米高DA001排气筒排放。两条保温板生产线砂浆制作投料上料废气、混合搅拌废气分别经各自生产线集尘罩收集密闭输送至布袋除尘器处理后，经过15m高排气筒DA002、DA003高空排放。颗粒物排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37 2373-2018）中表2

中重点控制区其他建材大气污染物排放浓度限值要求。

严格落实报告表提出的无组织排放措施。原料储存、装卸、投料、搅拌工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。砂浆生产线和两条保温板生产线原料筒仓废气分别由自带的仓顶布袋除尘器处理后无组织排放。未收集粉尘和仓顶无组织排放废气采取加强仓库和生产车间密闭，做好集气罩、除尘器维护，厂区定时洒水抑尘、进出车辆清洗降尘等措施降低排放。物料运输均须使用新能源车辆及新能源非道路移动机械。厂界颗粒物无组织排放监控点浓度限值须达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37 2373-2018）表 3 要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。洗车废水通过洗车平台导流槽引至沉淀池回用；铺浆辊压刮平废水，通过生产线导流槽进入沉淀池回用；湿式切割废水通过切割机平台挡板防止飞溅，并回流至沉淀池回用，设备清洗废水通过排空引入沉淀池回用，生产废水不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，实施分区防控，危废间、化粪池、沉淀池为重点防渗区。按要求落实应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。对运输车辆、生产设备噪声源采取隔音、减振降噪等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类功能区的

要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。废包装袋、废边角料、废布袋收集暂存后统一外售；湿拌砂浆、沉淀池泥渣、除尘器收集的尘屑收集后回用于生产。废润滑油、含油抹布与手套等危险废物的收集、贮存和转运须达到《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，委托危废资质单位处置。

（七）健全环境管理制度。按照国家 and 地方有关规定，规范废气治理设施标志牌，标示治理工艺流程图。落实环境影响报告表提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置符合要求的 β 射线法 PM_{10} 扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。运输车辆须使用新能源运输车，运输物料不得超出运输车辆封闭箱体。非道路移动机械全部使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案报枣庄市生态环境局薛城分局备案，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。自觉履行安全生产法定职责，健全内部管

理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）该项目运营后，有组织颗粒物进入环境排放量须控制在 0.104t/a 以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境保护综合执法支队和枣庄市生态环境局薛城分局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后 10 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2025年6月17日

主题词：环境影响评价 报告表 批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室

2025年6月17日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html