

# 枣庄市生态环境局

枣环许可字〔2025〕54号

## 枣庄市生态环境局 关于滕州金坡 200MW/400MWh 储能电站项目 环境影响报告表的批复

润安新能源（枣庄）有限公司：

你单位《滕州金坡 200MW/400MWh 储能电站项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

**一、项目建设内容：**该项目属于新建项目，项目总投资 40000 万元，环保投资 170 万元。建设地点位于山东省枣庄市滕州市级索镇金坡村东 150 米路南总占地面积 18109 m<sup>2</sup>，拟新建 200MW/400MWh 储能电站一座。项目采用磷酸铁锂电池作为储能介质，户外集装箱布置，为电化学蓄电池储能电站。项目根据功能分为储能区、变电区、办公区三个区域，主要购置储能电池集装箱、PCS 集装箱、干式变压器集装箱、高压开关柜集装箱等设备，共建设 34 套储能单元；配套新建 220KV 升压站 1 座，配电室 1 座，办公楼 1 栋，50m<sup>3</sup> 事故油池、60m<sup>3</sup> 贮油坑、一体化污水处理设施、化粪池等环保设施。经现场勘察，站场土地现状类型为空地，其东

侧为农田、树林，西侧为生产路及农田，西北侧为 220kV 金坡变电站，南侧为农田，北侧为乡村道路及农田；220kV 电缆线路于站场东侧出线。项目尚未开工建设。

该项目在落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到控制。从环境保护的角度，我局同意按照环境影响报告表中提出的工程性质、设计方案、规模、地点以及环境保护对策、措施进行建设。

## 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）设备选型、安装建设应按照国家有关规范执行，建设规模和内容应与报告表所列一致。

（二）加强施工期环境保护。

1、大气环境保护：加强物料转运和使用的管理，合理装卸，规范操作，采取有效抑尘、降尘措施，确保大气环境质量。加强对燃油机械设备的维护保养，使用达到国家排放标准的非道路移动机械，施工机械应采用清洁燃料，合理规划运输路线，合理布设施工机械位置，定期检查维修。

2、声环境保护：选用低噪声施工设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排施工作业时间，确保施工厂界噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间为 70dB(A)，夜间为 55dB(A)。

3、水环境保护：施工单位应严格执行《建设工程施工工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，应在施工场地周围做好围挡措施，尽量避免雨季开挖作业。在工地适当位置建设沉淀池，采取循环利用等措施对施工废水进行处理，严禁施工

废水乱排、外排。

4、固体废物处置：明确要求施工过程中的生活垃圾与建筑垃圾分开堆放。建筑垃圾统一收集后委托建筑垃圾清运公司制定地点清运；施工人员的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。严禁在道路、桥梁、公共场地、公共绿地、供排水设施、水域、农田水利设施以及其他非指定场地倾倒建筑废弃物。

5、生态环境保护：严格控制施工范围，采取砾石覆盖措施或者防护坡，保护已扰动的裸露地表，减少施工期的水土流失。施工运输要采取防遗洒、防泄漏等措施。施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

### （三）加强运行期环境保护。

1、电磁环境保护：项目建成运行后，评价范围内的电磁环境质量应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，确保工频电场、工频磁场低于标准限值（频率为 0.05kHz 时，公众曝露控制限值：电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 $\mu$ T。

2、声环境保护：采取新型环保的低噪声设备，变压器底部加装弹性防振支架、刚性弹簧或橡皮垫等基础减振措施。储能单元采取基础减振和隔声外壳等降噪措施，利用建筑物、墙体阻隔及距离衰减减小噪声的影响。确保站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类声环境功能区限值要求，确保项目运营期声环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类声环境功能区限值要求。

3、环境监测：建设单位应根据项目的建设情况及环境管理要求，制定项目相应的环境监测计划，委托有资质的监测单位进行监

测。同时对建设项目突发性环境事件进行跟踪监测调查。项目验收时应应对工频电场、工频磁场和噪声进行监测。

4、固体废物处置：变压器需根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危废暂存间、贮油坑和事故油池，设置合理的废变压器油和含油废水收集系统，确保含变压器油的废水全部进入事故油池，事故油池及贮油坑均需采取防渗措施。更换下来的废磷酸铁锂电池由生产厂家直接回收处置。废铅蓄电池、废变压器油、废变压器油桶及含油废水应按危险废物处置，实行危险废物转移联单制度，并委托具备处置资质的危废处置单位处置。

（四）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（五）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响评价文件报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由项目所在地枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、请你单位接到此审批意见后10日内，将本审批意见及环境影响报告表送至枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。



文件公开属性：主动公开

抄 送：枣庄市应急管理局、枣庄市生态环境保护综合执法支队、  
枣庄市生态环境局滕州分局